dynamische Beurteilung der zuginduzierten Schwingungen von 321 Eisenbahnbrücken

Projektinitiator: Dr. Thomas Petraschek (Stab LCM und Innovationen)

Projektleiter AG: Dr. Zoran Bruschetini und DI Alfred Hüngsberg (FB Bautechnik)

Projektleiter AN: Dr. Michael Reiterer (REVOTEC) und Dr. Roman Geier (Schimetta Consult)

Inhalt

- Anlass für das Projekt
- Ziel, Grenzwerte und Allgemeines zum Projekt **ÖBB-Bestandsbrücken**
- Erläuterung der entwickelten **Beurteilungsmethodik**
- Ergebnisse der dynamischen Beurteilung
- Zusammenfassung

Anlass für das Projekt

- Ab 2017 neuer Zugtyp ICx auf dem Streckennetz der ÖBB
- Zugtyp ICx hat regelmäßige Achsabstände und ist daher dynamisch „aggressiv“
- 321 Bestandsbrücken auf dem hochrangigen Netz der ÖBB sind betroffen

SIEMEN

Strecken- und fahrzeugseitige Maßnahmen
PHASE 1 BIS 2016 **PHASE 2 BIS 2018** **S-BAHN BUNDESLÄNDER**

Ziel

- „Rasche“ Beurteilung der zuginduzierten Schwingungen von ÖBB-Eisenbahnbrücken bei Zulassung von neuen Zugstypen (ICx, EC 250)

dynamische Einwirkung

Zugverkehr im Streckennetz der ÖBB
(Railjet, ICE, ICx, EC250 Stadler KISS, etc.)

Widerstand

ÖBB-Bestandsbrücken auf
Hochgeschwindigkeitsstrecken

dynamische Antwort

Dynamische Berechnung
gemäß ÖN EN 1991-2
und Richtlinien

**ABLEITUNG VON
MASSNAHMEN**

**„DYNAMISCH“ KRITISCHE
TRAGWERKE IDENTIFIZIERT**

Grenzwerte zur Beurteilung für ÖBB-Bestandsbrücken

- **ONR 24008 – Bewertung der Tragfähigkeit bestehender Eisenbahn- und Straßenbrücken (Ausgabe: 2014-03-01)**
 - Enthält den Grenzwert für die zulässige vertikale Tragwerksbeschleunigung $a_{\text{vert,zul.}} = 6,0 \text{ m/s}^2$

- **Richtlinie „Richtlinie Dynamische Berechnung von Eisenbahnbrücken (Ausgabe: 2011-02-01)**
 - Enthält Regeln und Vorschriften zur Durchführung von dynamischen Berechnungen bei Eisenbahnbrücken
 - Enthält den Grenzwert für die Brückenendverdrehung (Endtangentialwinkel) $\Phi_{\text{End}} = 6,7 \text{ ‰}$

- **ÖNORM EN 1991-2, Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken (Ausgabe: 2012-03-01)**
 - Enthält Regeln und Vorschriften zur Durchführung von dynamischen Berechnungen
 - Enthält die Regelungen bezüglich des Grenzwertes der Schnittgrößen (Biegemoment) $M_{\text{LM71/SW}} > M_{\text{Dynamik}}$

Anzahl Bestandsbrücken auf Strecken mit VzG > 160 km/h

■ Herausforderung: 321 Eisenbahnbrückentragwerke des Typs

■ STAHL und VERBUND (37 Brücken)

- WIB Tragwerke (16)
- Stahl Deckbrücken (17)
- Stahl Verbundbrücken (4)

■ BETON (284 Brücken)

- Stahlbeton Platte (90)
- Stahlbeton Plattenbalken (6)
- Stahlbeton Hohlkasten (7)
- Stahlbeton Trog (1)
- Stahlbeton Rahmen (180)

Anzahl der STAHL- UND VERBUNDBRÜCKEN

Anzahl der STAHLBETONBRÜCKEN

Anzahl der BRÜCKEN GESAMT

Welche Zugstypen wurden untersucht ?

- Alle HSLM-A Züge gemäß ÖNORM EN 1991-2
- Alle ICx Typen
- Alle Railjet Typen
- ICE-BR401
- ICE-T1-411
- Stadler KISS (Westbahn)

Welcher Geschwindigkeitsbereich wurde untersucht ?

- Von 60 bis 300 km/h in 5 km/h Schritten

Schritt 1:

Entwicklung von **Muster-Tragwerksdatenblättern** für
unterschiedliche Brückentypen

Tragwerksdatenblatt Typ STAHL DECKBRÜCKE

Strecke	2306
Bahn km	117,466

Brückenname	Eisenbahnbrücke BA 2.1 über die LH 97 (Gleis 3 und Gleis 4 identisch)
Lagerart	Elastomer
Lager WLA	Längsfest
Lager WLB	Längsverschieblich
Allg. Anmerk.	einfeldrige Stahl Deckbrücke

Anzahl Gleise	1-gleisig	Hinweis
FÜG	Elastomerlappen	
Gleisachse gekrümmt	Nein	
Überhöhung	Nein	

Brücke BA 2.1

Parameter Längsschnitt

L_{TW}	Gesamtlänge des Tragwerks (in Brückenachse)	23,40	m
STW	Stützweite des Tragwerks (in Brückenachse)	21,80	m
H_{TWM}	Tragwerksdicke in Feldmitte	1,38	m
H_{TWA}	Tragwerksdicke bei Auflager	1,22	m
Δh	Abstand UK Endquerträger - OK Lagersockel	0,2	m
e_L	Exzentrizität Tragwerksschwerlinie - Lagerdrehpunkt	0,81	m

Anmerkungen des Bearbeiters

Parameter Grundriss

$B_{TW-l(r)dB}$	Breite des Tragwerks (normal zur Brückenachse) inkl. Konsolen	6,58	m
-----------------	---	------	---

Anmerkungen des Bearbeiters

Hinweis

Auswertung Masse und Steifigkeit

Anmerkungen des Bearbeiters

m_{TW}	Masse Tragwerk pro lfm	3,77	t/m	
$m_{Steifen}$	Zuschlag für Steifen (wenige = 5%, viele = 10%)	0,38	t/m	
$m_{SCH+Ü+GIR}$	Masse Schotter + Überschüttung mit $\rho = 2000 \text{ kg/m}^3$ und Masse Gleisrost	5,16	t/m	inkl. Schwelle und Gleisrost mit 0,5 t/m
m_{RB}	Masse Randbalken ldB + rdB (inkl. Masse Geländer/LSW)	2,04	t/m	7,58
m_{GES}	Gesamtmasse	11,35	t/m	$m_{GES} = m_{TW} + m_{Steifen} + m_{SCH+Ü+GIR} + m_{RB}$
$E_a J_{y,st}$	Biegesteifigkeit Tragwerk	4,05E+10	Nm ²	4,05E+04

Auswertung Nenneigenfrequenz

Anmerkungen des Bearbeiters

f_1	Nenneigenfrequenz (erste vertikale Biegeeigenfrequenz)	6,25	Hz	von KMP rechnerisch ermittelt 5,5 Hz
$\zeta_{EN1991-2}$	Tragwerksdämpfung berechnet gemäß ÖNORM EN 1991-2	0,68	%	Hinweis

Schritt 2:

Eingabe Brückenparameter in Berechnungssoftware
RailAIxpert, Durchführen der dynamischen Berechnung und
Erstbeurteilung der Ergebnisse

NORMGEMÄSSE BERECHNUNG gemäß EN 1991-2

Beispiel „Dynamische Berechnung Brücke BA 2.1“

RailAIXpert - Modul Dynamik - v3.50a - 64 Bit - 2306 - 117,466 TW BA2.1 Gleis 3 und Gleis 4 Typ Stahl Deckbrücke BERECHNUNG oZM.DbD [*] - [Allgemeine Daten]

File Bearbeiten Projekt Optionen Hilfe

Verfasser Voreinstellung als Voreinstellung

Name*: Dr. Michael Reiterer
Firma/Abteilung/OE*: REVOTEC zt gmbh
Telefon*: +43 660 2999 363

Bauwerksbeschreibung

Bauwerk: TW BA2.1 Gleis 3 und Gleis 4 Typ Stahl Dec
Bauteil: Region Ost 2
Bauwerksnummer: -
Streckennummer STB: 2306
Streckenteilbauwerks-km: 117,466
Streckenteilbauwerks-Nr.: -
Öffnungsnummer: -

Statisches System

Standard EFT/DLT
 EFT/DLT (beliebig+Torsion)
 StB-/SpB-Halbrahmen
 StB-/SpB-Vollrahmen (2D)
 2D-Stabwerk
 Trägerrost (beliebig)
 3D-Stabwerk

Einfeld-/Durchlaufplatte (FE)
 Platte (FE, beliebig)
 StB-Halbrahmen (3D-Schale)
 StB-Vollrahmen (3D-Schale)
 Schale (3D-FE, beliebig)
 StB-Halbrahmen (3D-Volumen)
 StB-Vollrahmen (3D-Volumen)
 Volumen (3D-FE, beliebig)
 Finite Elemente (allgemein)

Berechnungsoptionen*

Resonanzkurven (Textausgabe):
 Gesamtsystem Nachweispunkte keine

Einflusslinien (Auswertung LM) Gesamtsystem Nachweispunkte

Lastbild/Lastverteilung/Schwingbeiwert

Lastbild* LM 71 SW/0 SW/2
LM 71*: NV PV PV+LQV Linienlast
BLZ*: NV PV PV+LQV
Klassifizierungsfaktor für LM 71 (SW/0): α 1,21

Lastverteilungsbreite in Längsrichtung: [m] 0,500
Lastverteilungsbreite in Querrichtung: [m] 3,000
Schwellenabstand: [m] 0,650

Zusatzmasse (Oberbau/Ausbaulast): [t/m] 7,580
Fahrbahnbreite: [m] 4,670

Φ aus L_{Φ} Φ benutzerdefiniert Φ = 0,000

L_{Φ} nach: Fb101/EN 1991-2 DS 804 benutzerdefiniert
 mehrgleisige Brücke L_{Φ} [m]= 0,000

Berechnungsparameter

Fahrspur (Gleisachse/Bezugsachse) Intern festlegen

	Gleisachse			Bezugsachse		
	x [m]	v [m]	z [m]	x [m]	v [m]	z [m]
P ₁						
P ₂						
P ₃						

Parameter für die Zeititeration Genauigkeit* [%] 0,1000
Zu ermittelnde Eigenformen: 15 Intern festlegen
Zu berücksichtigende Eigenformen: 3 Intern festlegen
Max. Zugsbewegung pro Zeitschritt: [m] 0,200 Intern festlegen
Dämpfungsart: ζ -Dämpfung K-/ M-proportional

RailAIXpert - Modul Dynamik - v3.50a - 64 Bit - 2306 - 117,466 TW BA2.1 Gleis 3 und Gleis 4 Typ Stahl Deckbrücke BERECHNUNG oZM.DbD [*] - [EFT/DLT]

File Bearbeiten Projekt Optionen Hilfe

Einfeld- und Durchlaufträger mit feldweise konstantem Querschnitt (Steifigkeit EI=const, Masse)

Bauart: Stahlbeton Spannbeton Walzträger in Beton Verbundtragwerk Stahltragwerk Unbekannt

Torsion berücksichtigen (bei vorhandener Gleisexzentrizität): Ja Nein

Anzahl der Felder (ohne Überstände): n= 1

	Ülinks	1	Ürechts
L_i [m]	0,80	21,80	0,80
EI [MNm ²]	40500	40500	40500
m-Überbau [t/m]	3,770	3,770	3,770
$GI_x = GI_t$	0,000	0,000	0,000
$\theta = \rho \times I_p = \rho \times (I_y + I_z)$ [tm ² /m]	0,000	0,000	0,000
C_z ['F':Fest, '-':Frei]	F	F	
$C_{\phi y}$ ['F':Fest, '-':Frei]	-	-	
$C_{\phi x}$ ['F':Fest, '-':Frei]	F	F	

Zusatzmasse (Oberbau/Ausbaulast): [t/m] 7,580
Abminderungsfaktor der Biegesteifigkeit für Rissbildung: intern (entsprechend Bauart) 1,000
Abminderungsfaktor der Torsionssteifigkeit für Rissbildung (nur bei Torsion): intern (entsprechend Bauart) 1,000
Abminderungsfaktor der Steifigkeiten für die Verformungsberechnung unter ständiger Last (Kriechen und Schwinden): 1,000
Lehrsches Dämpfungsmaß [%]: intern (entsprechend Bauart) 0,000

Fahrbahnbreite (nur für die grafische Darstellung): [m] 4,670
Fahrbahndicke (nur für die grafische Darstellung): [m] 1,38

Beispiel „Dynamische Berechnung Brücke BA 2.1“

RailAIxpert - Modul Dynamik - v3.50a - 64 Bit - 2306 - 117,466 TW BA2.1 Gleis 3 und Gleis 4 Typ Stahl Deckbrücke BERECHNUNG oZM.DbD [*] - [Zugauswahl]

Datei Bearbeiten Projekt Optionen Hilfe

Betriebszua	V _{min} [km/h]	V _{max} [km/h]	ΔV [km/h]	Zug-ID	
0				00000-00000-00000	
1	☒	60	300	5	40490-57401-10301
2	☒	60	300	5	40490-57408-22569
3	☒	60	300	5	40490-57416-40046
4	☒	60	300	5	40490-57422-51968
5	☒	60	300	5	40490-57427-39005
6	☒	60	300	5	40490-57432-05671
7	☒	60	300	5	40490-57437-15857
8	☒	60	300	5	40490-57444-20370
9	☒	60	300	5	40490-57448-67593
10	☒	60	300	5	40490-57454-55556
11	☐				40490-57461-27778
12	☐				40490-57466-29630
13	☐				40490-57471-67477
14	☐				40490-57477-12731
15	☐				40490-57482-08102
16	☐				40490-57488-60880
17	☐				40490-57492-88657
18	☐				40490-57497-21065
19	☐				40490-57502-71991
20	☐				40490-57508-34028
21	☐				40490-57187-27431
22	☐				40490-57207-06134
23	☐				40490-57216-83333
24	☐				40490-57230-71644
25	☐				40490-57245-16898
26	☐				40490-57260-71528
27	☐				40490-57272-52894
28	☐				40490-57285-18519
29	☐				40490-57304-43519
30	☐				40490-57316-69329
31	☐				40490-57329-69213
32	☐				40490-57369-81944
33	☐				40490-57516-11690

91	☐	CB 1D				42032-45273-89120
92	☐	CB 2A				42032-47695-35301
93	☐	CB 2B				42032-47672-65625
94	☐	CB 2C				42032-47648-67477
95	☐	CB 2D				42032-45279-00926
96	☐	SA 1A				42032-47818-44213
97	☐	SA 1B				42032-47804-35301
98	☐	SA 1C				42032-47788-34722
99	☐	SA 1D				42032-45285-19444
100	☐	SA 2A				42032-47911-92477
101	☐	SA 2B				42032-47929-72106
102	☐	SA 2C				42032-47947-69792
103	☐	SA 2D				42032-45290-34838
104	☒	ICX-1 ÖBB (07/2014)	60	300	5	42065-54935-84838
105	☒	ICX-1 ÖBB (07/2014)	60	300	5	42065-55033-58218
106	☒	ICX-2 ÖBB (07/2014)	60	300	5	42065-55087-62153
107	☒	ICX-2 ÖBB (07/2014)	60	300	5	42065-55124-11806
108	☒	ICX-3 ÖBB (07/2014)	60	300	5	42065-55183-31134
109	☒	ICX-3 ÖBB (07/2014)	60	300	5	42065-55213-00810
110	☒	ICX-4 ÖBB (07/2014)	60	300	5	42065-55283-37847
111	☒	ICX-4 ÖBB (07/2014)	60	300	5	42065-56297-79514
112	☒	ICX-5 ÖBB (07/2014)	60	300	5	42065-56205-38194
113	☒	ICX-5 ÖBB (07/2014)	60	300	5	42065-56258-89468
114	☒	ICX-6 ÖBB (07/2014)	60	300	5	42065-56353-06250
115	☒	ICX-6 ÖBB (07/2014)	60	300	5	42065-56392-85069
116	☒	ICX-7 ÖBB (07/2014)	60	300	5	42065-56439-00347
117	☒	ICX-7 ÖBB (07/2014)	60	300	5	42065-56501-03588
118	☒	ICX-8 ÖBB (07/2014)	60	300	5	42065-56560-17477
119	☒	ICX-8 ÖBB (07/2014)	60	300	5	42065-56617-66667
120	☒	ICE-BR401-ÖBB	60	300	5	42464-38396-72685
121	☒	ICE-T1-411-ÖBB	60	300	5	42464-39044-21065
122	☒	DOSTO Westbahn	60	300	5	42464-40135-27315
123	☒	EC 250-ÖBB	60	300	5	42464-41473-22338

Voreinstellung

Zurücksetzen

als Voreinstellung

Beispiel „Dynamische Berechnung Brücke BA 2.1“

Durchführen der dynamischen Berechnung für die folgenden Zugstypen (60 – 300 km/h)

- Alle HSLM-A Typen
- Alle Icx Typen
- Alle Railjet Typen
- ICE-BR401
- ICE-T1-411

Ansatz für die Lehr'sche Dämpfung gemäß ÖNORM EN 1991-2

Brückentyp	ζ unterer Grenzwert der kritischen Dämpfung [%]	
	Spannweite L < 20 m	Spannweite L ≥ 20 m
Stahl und Verbund	$\zeta = 0,5 + 0,125 (20 - L)$	$\zeta = 0,5$
Spannbeton	$\zeta = 1,0 + 0,07 (20 - L)$	$\zeta = 1,0$
Walzträger in Beton und Stahlbeton	$\zeta = 1,5 + 0,07 (20 - L)$	$\zeta = 1,5$

Beurteilung der Berechnungsergebnisse

- Grenzwert vertikale Tragwerksbeschleunigung $a_{\text{vert, zul.}} \leq 6 \text{ m/s}^2$ eingehalten ?
- Grenzwert Brückenendverdrehung $\Phi_{\text{End}} = 6,7 \text{ ‰}$ eingehalten ?
- Grenzwert Schnittgrößen $M_{\text{LM71/SW}} > M_{\text{Dynamik}}$ eingehalten ?

Beispiel „Dynamische Berechnung Brücke BA 2.1“

25. Knoten (Nr:25 / x[m]:10,900 / y[m]:0,000 / z[m]:0,000)
Min:-9,885 Max:9,761 - Eigengewicht:0,000

ENDERGEBNISSE DER NORMGEMÄSSE DYNAMISCHEN BERECHNUNGEN

Berechnungsergebnisse RailAIxpert für Stahl Tragwerke - Beurteilung Icx

Betrachtete Zugtypen	HSLM-A Züge, Icx Typen, Railjet Typen, ICE-BR401, ICE-T1-411, DOSTO		Grenzwert ist für alle betrachteten Zugtypen eingehalten (HSLM-A Züge, Icx Typen, Railjet Typen, ICE-BR401, ICE-T1-411, DOSTO)
Geschwindigkeitsbereich	60 bis 300 km/h in 5 km/h Schritten		Grenzwert wird von HSLM-A Zügen, ICE-BR401, ICE-T1-411 oder DOSTO überschritten, aber keine Überschreitung von Railjet Typen und Icx Typen (eingetragen wird der Maximalwert)
			Grenzwert wird von Railjet überschritten und Railjet liegt höher als Icx (es können aber auch HSLM-A, ICE-BR401, ICE-T1-411 und DOSTO über dem Grenzwert und höher als Railjet und Icx liegen)
			Grenzwert wird von Icx überschritten und Icx liegt höher als Railjet (es können aber auch HSLM-A, ICE-BR401, ICE-T1-411 und DOSTO über dem Grenzwert und höher als Railjet und Icx liegen)

ERGEBNISSE Typ STAHL

Normgemäße Berechnung gemäß EN 1991-2 und Richtlinie dyn. Berechnung von 60 bis 300 km/h

Nr.	Strecke	KM	Objekt	Tragwerkstyp	Spannweite	Eigenfrequenz RailAIxpert 1. Biegeeigenform OHNE ZUGMASSE	Maximale positive Beschleunigung (ONR: $a_{z,II} = 6,0 \text{ m/s}^2$)	Maximales Biegemoment (Grenze: LM71 und SW/0 bei Durchlaufr. $\alpha = 1,21$ und SW/2)	Maximale Endverdrehung (RL Dynamik: $\phi_{End,gr} = 6,7 \text{ ‰}$)	ALTE BEREITS VORHANDEN	NEUE MESSUNG mit LONG DOKE ERNEUERT
Region Ost 2											
1	2305	67,865	Objekt P8 Unterführung B1 (Gleis 3)	Stahl Deckbrücke / 1-feld	15,47 m	8,63 Hz	10,74 m/s ²	3521 kNm	-0,80 ‰	JA	-
2			Objekt P8 Unterführung B1 (Gleis 4)	Stahl Deckbrücke / 1-feld	15,47 m	8,80 Hz	8,58 m/s ²	3502 kNm	1,51 ‰	JA	-
3			Objekt P8 Unterführung B1 (Gleis 5)	Stahl Deckbrücke / 1-feld	15,47 m	8,84 Hz	10,01 m/s ²	3560 kNm	1,39 ‰	JA	-
4	2305	68,971	Objekt P10 PKW-Unterführung (Gleis 3 und Gleis 4)	Stahl Deckbrücke / 1-feld	13,60 m	7,74 Hz	8,07 m/s ²	3502 kNm	1,51 ‰	JA	-
5	2305	69,597	Objekt P11 Brücke über die Weinbergstrasse (Gleis 3 und Gleis 4)	Stahl Deckbrücke / 2-feld	9,59 m	9,85 Hz	7,65 m/s ²	3502 kNm	1,39 ‰	JA	-
6	2305	69,753	Objekt S1 Pielachbrücke (Gleis 3 und Gleis 4)	Stahl Deckbrücke / 3-feld	30,50 m	3,06 Hz	10,38 m/s ²	3502 kNm	1,39 ‰	JA	-
7	2305	70,858	Objekt S3 Brücke über L 5194 (Gleis 1 und Gleis 2)	Stahl Deckbrücke / 1-feld	11,00 m	9,02 Hz	10,38 m/s ²	3502 kNm	1,39 ‰	JA	-
8	2305	72,062	Objekt Trägerbeton S4	WIB Tragwerk / 1-feld	4,00 m	33,19 Hz	10,38 m/s ²	3502 kNm	-0,48 ‰	NEIN	JA
9	2306	85,850	Objekt M5 Brücke über die B1 und die Melk (Gleis 1 und Gleis 2)	Verbund Deckbrücke / 4-feld	48,00 m	2,52 Hz	10,38 m/s ²	3502 kNm	0,45 ‰	NEIN	-
10	2306	92,754	Objekt M16 Unterführung der LH 104 (Gleis 3 und Gleis 4)	Stahl Deckbrücke / 1-feld	12,57 m	8,80 Hz	10,38 m/s ²	3502 kNm	1,51 ‰	JA	-
11	2306	94,328	Objekt PÖ2 Brücke über die Mankerstraße (Gleis 3 und Gleis 4)	Stahl Deckbrücke / 1-feld	13,31 m	8,80 Hz	10,38 m/s ²	4178 kNm	1,51 ‰	JA	-
12	2306	95,204	Objekt PÖ3 Brücke über die LH 104 (Gleis 3 und Gleis 4)	Stahl Deckbrücke / 1-feld	13,31 m	8,80 Hz	10,38 m/s ²	3254 kNm	-1,35 ‰	JA	-
13	2306	117,466	Objekt BA2.1 Brücke über die LH 97	Stahl Deckbrücke / 1-feld	13,31 m	8,80 Hz	10,38 m/s ²	7944 kNm	1,39 ‰	JA	-
14	2307	127,271	Objekt A08 Url Vorlandbrücke Achse 10 - 20 (Gleis 1 und Gleis 2 / LFS)	Verbund Deckbrücke / 4-feld	10,70 m	10,19 Hz	18,55 m/s ²	6436 kNm	3,36 ‰	NEIN	-
15			Objekt A08 Urlbrücke Achse 0 - 10 (Gleis 1 und Gleis 2 / LFS)	Verbund Deckbrücke / 4-feld	10,70 m	10,19 Hz	12,42 m/s ²	26330 kNm	4,37 ‰	NEIN	-
16	2307	127,271	Objekt A08 Url Vorlandbrücke Achse 10 - 20 (Gleis 3 und Gleis 4)	Stahl Deckbrücke / 1-feld	10,70 m	10,19 Hz	24,23 m/s ²	6478 kNm	4,61 ‰	NEIN	JA
17			Objekt A08 Urlbrücke Achse 0 - 10 (Gleis 3 und Gleis 4)	Stahl Deckbrücke / 1-feld	10,70 m	3,35 Hz	18,55 m/s ²	26352 kNm	6,38 ‰	NEIN	JA
18	2307	127,390	Objekt A09 Unterführung Landstraße 6137 Gleis 1	WIB Tragwerk / 1-feld	10,70 m	8,90 Hz	31,07 m/s ²	4168 kNm	4,35 ‰	JA	-
19			Objekt A09 Unterführung Landstraße 6137 Gleis 2	WIB Tragwerk / 1-feld	10,70 m	10,19 Hz	19,23 m/s ²	3316 kNm	2,44 ‰	JA	-
20	2307	140,366	Objekt AK13 Brücke über die B122 (Gleis 3)	WIB Tragwerk / 1-feld	16,00 m	5,99 Hz	18,77 m/s ²	6726 kNm	4,13 ‰	JA	-
21	2307	140,366	Objekt AK13 Brücke über die B122 (Gleis 4)	WIB Tragwerk / 1-feld	16,00 m	5,99 Hz	18,77 m/s ²	6726 kNm	4,13 ‰	JA	-
Region Nord											
22	4301	166,410	Tragwerk 01/AB	WIB Tragwerk / 1-feld	19,65 m	5,08 Hz	1,51 m/s ²	5594 kNm	0,38 ‰	JA	-
23			Tragwerk 02/AB	WIB Tragwerk / 1-feld	19,65 m	5,08 Hz	1,51 m/s ²	5594 kNm	0,38 ‰	JA	-
24	4301	169,876	Tragwerk 0104/AB	Verbundtragwerk / 4-feld	41,00 m	2,13 Hz	3,04 m/s ²	-11816 kNm	1,15 ‰	NEIN	-
25	4301	172,221	Tragwerk 0104/BC	WIB Tragwerk / 1-feld	15,00 m	5,97 Hz	3,71 m/s ²	5597 kNm	0,73 ‰	NEIN	-
26	4301	173,743	Tragwerk 0104/BC	WIB Tragwerk / 1-feld	13,00 m	8,70 Hz	1,61 m/s ²	2413 kNm	0,23 ‰	NEIN	-
27	4301	174,250	Tragwerk 0104/BC	WIB Tragwerk / 1-feld	13,44 m	6,92 Hz	3,58 m/s ²	4008 kNm	0,58 ‰	NEIN	-
28	4012	174,250	Tragwerk A	WIB Tragwerk / 1-feld	9,00 m	7,44 Hz	37,93 m/s ²	4065 kNm	7,14 ‰	NEIN	JA
29			Breitbrunn Tragwerk B	WIB Tragwerk / 1-feld	9,00 m	7,44 Hz	37,93 m/s ²	4065 kNm	7,14 ‰	NEIN	JA
30			Wels Albrechtsstraße Tragwerk A	WIB Tragwerk / 1-feld	7,70 m	8,57 Hz	51,55 m/s ²	3906 kNm	8,25 ‰	NEIN	JA
31			Unterführung Wels Albrechtsstraße Tragwerk B	WIB Tragwerk / 1-feld	7,70 m	8,57 Hz	51,55 m/s ²	3906 kNm	8,25 ‰	NEIN	JA
32			Treulunterführung Tragwerk A	WIB Tragwerk / 1-feld	9,50 m	8,08 Hz	31,64 m/s ²	4105 kNm	4,73 ‰	JA	-
33			Treulunterführung Tragwerk B	WIB Tragwerk / 1-feld	9,50 m	8,08 Hz	31,64 m/s ²	4105 kNm	4,73 ‰	JA	-
Region Mitte											
34		237,234	Tragwerk 01/A	WIB Tragwerk / 1-feld	11,70 m	6,21 Hz	6,59 m/s ²	3313 kNm	-1,49 ‰	JA	-
35			Tragwerk 01/BC	WIB Tragwerk / 1-feld	11,70 m	6,21 Hz	6,59 m/s ²	3313 kNm	-1,49 ‰	JA	-
36	4013	237,857	Tragwerk 01/A	WIB Tragwerk / 1-feld	4,19 m	23,22 Hz	16,96 m/s ²	520 kNm	0,97 ‰	JA	-
37			Tragwerk 01/B	WIB Tragwerk / 1-feld	4,19 m	23,22 Hz	16,96 m/s ²	520 kNm	0,97 ‰	JA	-

Bei 30 der 37 Brücken des Typs STAHL kommt es zu Grenzwertüberschreitungen (d.h. bei 82% der Brücken müssen Maßnahmen gesetzt werden)

Berechnungsergebnisse RailAIxpert für Beton Tragwerke - Beurteilung Icx

Beachtete Zugtypen	Alle HSLMA Züge, Alle ICE 2 Typen (401 und 411), Alle Rajlet Typen, Alle S-Bahn Typen	Granzwert ist für alle betrachteten Zugtypen eingehalten
Geschwindigkeitsbereich	60 bis 300 km/h in 5 km Schritten	Granzwert wird von HSLMA- oder ICE Typen überschritten, aber keine Überschreitung von Rajlet und Icx
		Granzwert wird von Rajlet überschritten und Rajlet liegt höher als Icx (es können auch HSLMA- und ICE Typen über Granzwert überschritten werden)
	LFS Langsamfahrstrecke - für dynamische Beurteilung nicht relevant	Granzwert wird von Icx überschritten und Icx liegt höher als Rajlet (es können auch HSLMA- und ICE Typen über Granzwert überschritten werden)

Normgemäße Berechnung nach EN1991-2 von 60 km/h bis 300 km/h

Nr.	Strecke	KM	Objekt	Tragwerkstyp	Spannweite	Eigenfrequenz RailAIxpert	Maximale positive Beschleunigung (ONR; $a_{0,0} = 6,0 \text{ m/s}^2$)	Maximales Biegemoment (Granzwert LMT und SW/0 bei Durchfahrtr; $a_{0,0} = 6,7 \text{ m/s}^2$)	Maximale Endverdrängung (RL Dynamik; $\sigma_{0,0} = 6,7 \text{ m/s}^2$)	Messergebnisse vorhanden
-----	---------	----	--------	--------------	------------	---------------------------	--	--	---	--------------------------

Nr.	Strecke	KM	Objekt	Tragwerkstyp	Spannweite	Eigenfrequenz RailAIxpert	Maximale positive Beschleunigung (ONR; $a_{0,0} = 6,0 \text{ m/s}^2$)	Maximales Biegemoment (Granzwert LMT und SW/0 bei Durchfahrtr; $a_{0,0} = 6,7 \text{ m/s}^2$)	Maximale Endverdrängung (RL Dynamik; $\sigma_{0,0} = 6,7 \text{ m/s}^2$)	Messergebnisse vorhanden	
1	2303	23,874	Objekt 0002 - Unterführung Wirtschaftsweg 03 und Waddruchlass	Rahmen (zweifeldrig)	15,80 m	5,34 Hz	2,43 m/s ²	8,094 kNm	0,35 %	NEIN	
2	2303	24,08	Unterführung Landesstraße 8 2/3	Rahmen geschlossen	16,05 m	6,09 Hz	1,69 m/s ²	10,916 kNm	0,20 %	NEIN	
3	2303	25,285	Unterführung Landesstraße L 2138	Rahmen geschlossen	9,34 m	8,17 Hz	2,77 m/s ²	3,269 kNm	0,39 %	NEIN	
4	2303	25,929	Eisenbahnbrücke über Kl. Tulin und Wirtschaftsweg M1	Platte DL	16,70 m	4,64 Hz	7,40 m/s ²	9,687 kNm	2,14 %	NEIN	
5	2303	26,420	Eisenbahnbrücke über Wirtschaftsweg M6	Rahmen geschlossen	8,88 m	7,14 Hz	4,42 m/s ²	2,093 kNm	0,94 %	NEIN	
6	2304	27,038	Eisenbahnbrücke über Wirtschaftsweg - Objekt 0019	Rahmen geschlossen	10,75 m	7,89 Hz	1,11 m/s ²	-4,103 kNm	0,38 %	NEIN	
7	2304	27,393	Eisenbahnbrücke über Bahngleisstraße - Objekt 0003 - TW Gleis 7	Rahmen geschlossen	9,70 m	8,78 Hz	5,68 m/s ²	-1,034 kNm	0,95 %	NEIN	
8	2304	27,420	Eisenbahnbrücke über Bahngleisstraße - Objekt 0003 - TW Gleis 9	Rahmen geschlossen	9,70 m	8,78 Hz	5,21 m/s ²	-1,927 kNm	0,79 %	NEIN	
9	2304	28,339	Eisenbahnbrücke über Wirtschaftsweg M11 - Objekt 0004	Rahmen geschlossen	13,00 m	6,20 Hz	3,27 m/s ²	-5,603 kNm	0,47 %	NEIN	
10	2304	29,085	Eisenbahnbrücke über LB10 - Objekt 0005 - TW Gleis 7/9	Rahmen geschlossen	10,80 m	7,58 Hz	1,78 m/s ²	-3,294 kNm	0,39 %	NEIN	
11	2304	29,177	Eisenbahnbrücke über die Gr. Tulin, TW Gleis 7+9	Plattenbalken DL	18,00 m	3,54 Hz	10,35 m/s ²	-10,826 kNm	3,85 %	NEIN	
12	2304	29,403	Önung Unterführung M18 - Objekt 0007 - TW Gleis 7/9	Rahmen geschlossen	10,70 m	8,61 Hz	4,40 m/s ²	-3,038 kNm	0,51 %	NEIN	
13	2304	29,855	Objekt 0008 - Bahnhofspassage Bahnhof Tullnerfeld - TW 4 (Gleis 7)	Platte DL	11,59 m	11,57 Hz	1,44 m/s ²	-3,914 kNm	0,20 %	NEIN	
14	2304	30,576	Durchlass Pionierdorfer Graben (Gleis 7/9)	Rahmen geschlossen	2,40 m	105,12 Hz	2,93 m/s ²	-1,21 kNm	0,89 %	NEIN	
15	2304	31,297	Objekt 0010 - Eisenbahnbrücke über UF M23, TW Gleis 7	Platte DL	8,20 m	17,18 Hz	4,40 m/s ²	-1,952 kNm	0,91 %	NEIN	
16	2304	31,316	Durchlass Pionierdorfer Graben	Rahmen geschlossen	2,40 m	95,33 Hz	3,76 m/s ²	-1,644 kNm	0,70 %	NEIN	
17	2304	31,810	EB-Brücke über Hochwiesgraben (TW Gleis 7)	Rahmen geschlossen	9,30 m	8,04 Hz	3,387 m/s ²	-3,387 kNm	0,38 %	NEIN	
18	2304	31,810	EB-Brücke über Hochwiesgraben (TW Gleis 9)	Rahmen geschlossen	9,30 m	8,03 Hz	6,08 m/s ²	-2,799 kNm	0,92 %	NEIN	
19	2304	32,604	EB-Brücke über UF M28 - TW Gleis 7 und 9	Rahmen geschlossen	8,00 m	8,56 Hz	3,44 m/s ²	-2,439 kNm	0,50 %	NEIN	
20	2304	33,977	Objekt 0012 - Eisenbahnbrücke über Weg M50, TW Gleis 7	Rahmen (zweifeldrig)	15,94 m	4,25 Hz	7,00 m/s ²	-9,099 kNm	0,99 %	NEIN	
21	2304	34,622	EB-Brücke über UF Bahngleisstraße - Objekt 0013 - TW Gleis 7 und 9	Rahmen geschlossen	14,64 m	7,89 Hz	3,592 m/s ²	-3,592 kNm	0,39 %	NEIN	
22	2304	39,659	EB-Brücke über Unterführung L2223 - Objekt 0021 - TW Gleis 7	Rahmen geschlossen	9,80 m	8,55 Hz	2,047 m/s ²	-2,047 kNm	0,83 %	NEIN	
23	2304	39,659	EB-Brücke über Unterführung L2223 - Objekt 0021 - TW Gleis 9	Rahmen geschlossen	9,80 m	8,57 Hz	2,184 m/s ²	-2,184 kNm	0,79 %	NEIN	
24	2304	41,549	EB-Brücke über Wirtschaftsweg M57 - Objekt 0018	Rahmen geschlossen	8,10 m	8,36 Hz	2,74 m/s ²	-2,775 kNm	0,49 %	NEIN	
25	2304	48,084	Objekt 0022 - Eisenbahnbrücke über die L10	Platte DL	23,20 m	3,93 Hz	2,98 m/s ²	-20,092 kNm	0,81 %	NEIN	
26	2304	53,303	Saubaubrücke - Objekt 0027	Rahmen geschlossen	14,20 m	6,27 Hz	5,995 m/s ²	-5,995 kNm	0,40 %	NEIN	
27	2305	64,310	EB P3 über L5129	Rahmen geschlossen	13,05 m	8,57 Hz	4,62 m/s ²	-7,267 kNm	0,60 %	NEIN	
28	2305	65,293	EB P4 Wirtschaftsweg TW Gleis 1	Rahmen geschlossen	6,55 m	9,20 Hz	8,75 m/s ²	-1,271 kNm	1,12 %	NEIN	
29	2305	65,293	EB P4 Wirtschaftsweg TW Gleis 3	Rahmen geschlossen	6,55 m	9,39 Hz	7,91 m/s ²	-1,226 kNm	1,01 %	NEIN	
30	2305	65,293	EB P4 Wirtschaftsweg TW Gleis 4	Rahmen geschlossen	6,55 m	8,96 Hz	14,18 m/s ²	-1,211 kNm	1,21 %	NEIN	
31	2305	66,608	Obj P9 Durchlass	Rahmen geschlossen	3,30 m	92,83 Hz	0,55 m/s ²	-173 kNm	0,23 %	NEIN	
32	2305	70,027	Objekt S2 - Brücke über die L5152	Platte	9,85 m	8,26 Hz	22,43 m/s ²	6,033 kNm	2,74 %	JA	
33	2305	72,628	k.A.	Rahmen geschlossen	2,50 m	10,43 Hz	8,14 m/s ²	-276 kNm	1,53 %	NEIN	
34	2305	73,607	Objekt S5 - Brücke über L5153 - TW Gleis 3	Rahmen geschlossen	9,19 m	8,04 Hz	9,82 m/s ²	-1,539 kNm	0,98 %	NEIN	
35	2305	73,607	Objekt S5 - Brücke über L5153 - TW Gleis 4	Rahmen geschlossen	9,19 m	8,04 Hz	9,82 m/s ²	-1,539 kNm	0,98 %	NEIN	
36	2305	73,712	Objekt S6 - Brücke über den Sternbach - TW Gleis 3	Plattenbalken	24,50 m	5,20 Hz	3,25 m/s ²	-26,490 kNm	0,74 %	NEIN	
37	2306	73,926	Brücke über die L5177 - TW Gleis 3/4	Platte	10,60 m	10,26 Hz	4,90 m/s ²	-4,215 kNm	0,90 %	NEIN	
38	2306	76,287	Brücke über die L5295 - TW 1	Platte	17,00 m	6,50 Hz	3,49 m/s ²	-15,343 kNm	0,12 %	NEIN	
39	2306	76,287	Brücke über die L5295 - TW 2	Platte	14,50 m	8,92 Hz	2,75 m/s ²	-9,800 kNm	0,19 %	NEIN	
40	2306	76,581	Objekt L2 - Brücke über den Kirchweg TW 1 und TW 2	Platte	12,43 m	9,02 Hz	5,28 m/s ²	-7,128 kNm	0,19 %	NEIN	
41	2306	79,530	Objekt L5 - Brücke über den Markweg - TW Gleis 3 bzw. 4	Platte DL	16,00 m	7,02 Hz	2,11 m/s ²	-	0,81 %	NEIN	
42	2306	79,978	Objekt L3 2/42 L1 A - Brücke über die L5242	Platte DL	14,90 m	5,68 Hz	4,41 m/s ²	-	0,92 %	NEIN	
43	2306	80,506	Objekt L7 - Brücke über die Roggenbach, TW Gleis 1 und TW Gleis 2	Rahmen geschlossen	8,20 m	8,13 Hz	7,25 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
44	2306	80,580	Objekt L8 - Brücke über eine Gemeindefraße, TW Gleis 3 und TW Gleis 4	Rahmen geschlossen	8,93 m	8,28 Hz	8,05 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
45	2306	81,721	Unterführung eines Wirtschaftsweges	Rahmen geschlossen	7,80 m	8,05 Hz	10,13 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
46	2306	82,520	Objekt M2B - Unterführung des Weyerbachs, TW Gleis 1 und TW Gleis 2	Rahmen geschlossen	4,70 m	10,13 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
47	2306	86,780	Objekt M7 - TW Gleis 1+2	Rahmen geschlossen	17,23 m	3,23 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
48	2306	86,780	Objekt M7 - TW Gleis 3+4	Rahmen geschlossen	17,23 m	3,23 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
49	2306	87,111	Objekt M8 - TW Gleis 1+2	Rahmen geschlossen	17,23 m	3,23 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
50	2306	87,111	Objekt M8 - TW Gleis 3+4	Rahmen geschlossen	17,23 m	3,23 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
51	2306	87,770	Objekt M9 - TW Gleis 1+2	Rahmen geschlossen	17,23 m	3,23 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
52	2306	87,770	Objekt M9 - TW Gleis 3+4	Rahmen geschlossen	17,23 m	3,23 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
53	2306	88,026	Objekt M10 - TW Gleis 1+2	Rahmen geschlossen	17,23 m	3,23 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
54	2306	88,026	Objekt M10 - TW Gleis 3+4	Rahmen geschlossen	17,23 m	3,23 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
55	2306	88,612	Objekt M11 - TW Gleis 1+2	Rahmen geschlossen	17,23 m	3,23 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
56	2306	88,612	Objekt M11 - TW Gleis 3+4	Rahmen geschlossen	17,23 m	3,23 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
57	2306	89,413	Obj M13 Dotationsgerinne TW Gleis 1 und 2	Rahmen geschlossen	4,50 m	14,92 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
58	2306	89,413	Obj M13 Dotationsgerinne TW Gleis 3 und 4	Rahmen geschlossen	4,50 m	14,92 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
59	2306	89,750	Objekt M14 A - TW Gleis 1+2	Rahmen geschlossen	17,23 m	3,23 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
60	2306	89,750	Objekt M14 A - TW Gleis 3+4	Rahmen geschlossen	17,23 m	3,23 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
61	2306	94,410	Objekt PO2A - Fußgängerunterführung Lerchenstraße	Rahmen geschlossen	2,90 m	48,86 Hz	3,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
62	2306	94,410	Objekt PO2A - Fußgängerunterführung Lerchenstraße	Rahmen geschlossen	2,90 m	48,80 Hz	11,16 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
63	2306	95,057	Objekt PO3A Fuß&Radwegunterführung Plesserstraße	Rahmen geschlossen	5,45 m	10,04 Hz	8,77 m/s ²	-	1,53 %	NEIN	
64	2306	95,623	Objekt PO4 - Wegdurchlass	Rahmen geschlossen	7,52 m	9,11 Hz	3,52 m/s ²	-	0,44 %	NEIN	
65	2306	95,693	Objekt PO5 - Brücke über die Erlauf	Rahmen (zweifeldrig)	30,10 m	3,96 Hz	2,63 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
66	2306	95,988	Objekt PO6 - Wegdurchlass Hellig in Pöchlarn - TW Gleis 1	Rahmen geschlossen	4,50 m	14,92 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
67	2306	95,988	Objekt PO6 - Wegdurchlass Hellig in Pöchlarn - TW Gleis 2	Rahmen geschlossen	4,50 m	14,92 Hz	1,91 m/s ²	-	0,91 %	NEIN	
68	2306	96,183	Objekt P07 - Unterführung der Neustraße L5318, TW Gleis 3 bzw. 4	Platte	14,29 m	6,27 Hz	8,20 m/s ²	-	11,663 kNm	1,41 %	JA
69	2306	97,150	Unterführung der Neustraße L5318, TW Gleis 1	Platte	16,33 m	4,68 Hz	6,41 m/s ²	-	11,880 kNm	4,42 %	NEIN
70	2306	97,150	Unterführung der Neustraße L5318, TW Gleis 2	Platte	16,33 m	4,76 Hz	6,84 m/s ²	-	11,236 kNm	3,53 %	NEIN
71	2306	104,793	Objekt Y1 - Verfüllung Rosterbachdurchlass	Rahmen geschlossen	8,35 m	3,26 Hz	6,88 m/s ²	-	1,296 kNm	0,91 %	NEIN
72	2306	105,431	Objekt Y2 - Brücke über den Sarlingbach 1, Abschnitt	Rahmen geschlossen	16,33 m	4,76 Hz	6,84 m/s ²	-	11,236 kNm	3,53 %	NEIN
73	2306	105,448	Objekt Y3 - Brücke über die L5320 bei Sarling, TW Gleis 3+4	Rahmen geschlossen	8,95 m	8,54 Hz	4,05 m/s ²	-	3,202 kNm	0,43 %	NEIN
74	2306	109,818	Objekt YH34 (HL-Strecke 1)	Rahmen (zweifeldrig)	6,05 m	28,94 Hz	3,33 m/s ²	-	0,75 %	NEIN	
75	2306	109,818	Objekt YH34 (HL-Strecke 1)	Rahmen geschlossen	4,45 m	45,11 Hz	4,26 m/s ²	-	1,091 kNm	0,56 %	NEIN
76	2306	109,818	Objekt YH2 (HL-Strecke 1)	Rahmen (offen)	17,465 m	5,73 Hz	3,70 m/s ²	-	10,968 kNm	0,96 %	NEIN
77	2306	109,878	Objekt YH2 (HL-Strecke 1)	Rahmen (offen)	8,45 m	18,64 Hz	3,51 m/s ²	-	3,313 kNm	0,16 %	NEIN
78	2306	110,861	Objekt YH5 - Brücke über die L6046 (HL-Strecke 1)	Platte	13,39 m	5,92 Hz	4,54 m/s ²	-	17,163 kNm	1,01 %	NEIN
79	2306	111,285	Objekt YH6 - Personendurchgang (HL-Strecke 1)	Rahmen geschlossen	4,40 m	41,91 Hz	3,57 m/s ²	-	487 kNm	0,08 %	NEIN
80	2306	112,374	Objekt YH7 1 - Brücke über den Ennsbach (HL-Strecke 1)	Rahmen geschlossen	3,85 m	15,52 Hz	3,51 m/s ²	-	484 kNm	0,09 %	NEIN
81	2306	115,881	Objekt K2 - Unterführung Blindbach - TW Gleis 1	Rahmen geschlossen	8,74 m	8,74 Hz	3,15 m/s ²	-	2,181 kNm	0,36 %	NEIN
82	2306	115,881	Objekt K2 - Unterführung Blindbach - TW Gleis 2	Rahmen geschlossen	8,74 m	8,74 Hz	3,15 m/s ²	-	2,181 kNm	0,36 %	NEIN
83	2306	117,047	Obj BA1 Personendurchgang Blindenmarkt TW Gleis 3	Rahmen geschlossen	3,95 m	45,74 Hz	9,86 m/s ²	-	275 kNm	1,48 %	NEIN
84	2306	117,047	Obj BA1 Personendurchgang Blindenmarkt TW Gleis 4	Rahmen geschlossen	3,95 m	46,00 Hz	9,86 m/s ²	-	300 kNm	2,46 %	NEIN
85	2306	120,942	Obj BA 1 C - Eisenbahnbrücke über die L6225, TW Gleis 3 bzw 4	Rahmen geschlossen	9,75 m	7,81 Hz	6,98 m/s ²	-	2,058 kNm	0,36 %	NEIN
86	2307	127,138	Unterführung Sägeweg - TW Gleis 1S und 2S	Rahmen geschlossen (Gewölbe)	12,48 m	3,48 Hz	2,16 m/s ²	-	2,16 m/s ²	0,48 %	NEIN
87	2307	127,138	Unterführung Sägeweg - TW Gleis 1L und 2L	Rahmen geschlossen (Gewölbe)	5,74 m	19,75 Hz	4,80 m/s ²	-	1,282 kNm	0,96 %	NEIN
88	2307	131,901	Eisenbahnbrücke über die L 6285 - TW Gleis 3	Rahmen geschlossen	9,05 m	8,85 Hz	21,23 m/s ²	-	6,392 kNm	3,03 %	JA
89	2307	131,901	Eisenbahnbrücke über die L 6285 - TW Gleis 4	Platte	9,05 m	8,87 Hz	23,72 m/s ²	-	6,190 kNm	3,38 %	JA

Nr.	Strecke	KM	Objekt	Tragwerkstyp	Spannweite	Eigenfrequenz RailAIxpert	Maximale positive Beschleunigung (ONR; $a_{$
-----	---------	----	--------	--------------	------------	---------------------------	--

Problembehandlung → Umsetzen der Schritte 3 bis 7

- Schritt 3: Neuberechnung Rahmenbrücken aus Beton mit 1,5 % Zusatzdämpfung
- Schritt 4: Miteinbeziehung von Messergebnissen (Eigenfrequenz und Dämpfung)
- Schritt 5: Miteinbeziehung der zulässigen Maximalgeschwindigkeit VzG vom Jahr 2016
- Schritt 6: Durchführen einer statischen Kontrolle bei Rahmentragwerken
- Schritt 7: Durchführen einer Finite Elemente Berechnung mit räumlicher Modellierung

Schritt 4:

Miteinbeziehung von vorliegenden Messergebnissen sowie Durchführung von Messungen, Neuberechnung dieser Brücken

Durchführung von dynamischen Messungen im Jahr 2016

Strecke	km	Bezeichnung	Stützweite	a _{vorh,Norm}	a _{zul}
Region Ost 2					
2305	72,062	Trägerbeton S4 (WIB Tragwerk)	4,00 m	19,63 m/s ²	6,00 m/s²
2306	117,047	Objekt BA1 Personendurchgang Blindenmarkt TW Gleis 3 (Rahmen geschlossen)	3,95 m	6,33 m/s ²	6,00 m/s²
2307	127,271	A08 Url Vorlandbrücke, Achse 10-20, Gleis 3 und 4 (Stahl Deckbrücke)	16,10 m	24,23 m/s ²	6,00 m/s²
2307	127,271	A08 Urlbrücke Achse 0-10, Gleis 3 und 4 (Stahl Deckbrücke)	33,84 m	18,56 m/s ²	6,00 m/s²
2307	147,854	Objekt SP14 – Fußgängerunterführung mit Radweg – TW Gleis 3 (Rahmen geschlossen)	5,65 m	9,74 m/s ²	6,00 m/s²
Region Nord					
4301	167,376	Überführung der Bahnstrecke Mauthausen (Platte als 3-feld System)	15,88 m (Stützweite Mittelfeld)	21,96 m/s ²	6,00 m/s²
4012	195,904	Bachbrücke Pasching – TW1 (Einfeldplattentragwerk)	19,50 m	16,53 m/s ²	6,00 m/s²
4012	198,873	Straßenunterführung Breitbrunn Tragwerk A (WIB Tragwerk)	9,00 m	37,93 m/s ²	6,00 m/s²
4012	200,196	Tragwerk Westbahnbrücke Hörsching TW1 (Einfeldplattentragwerk)	21,00 m	17,30 m/s ²	6,00 m/s²
4013	215,362	Unterführung Wels Albrechtsstraße Tragwerk A (WIB Tragwerk)	7,70 m	51,55 m/s ²	6,00 m/s²
4013	233,307	Bachbrücke TW1 (Rahmen)	3,10 m	8,03 m/s ²	6,00 m/s²
4013	233,493	Fußgängerunterführung TW1 (Rahmen)	3,35 m	6,78 m/s ²	6,00 m/s²

Einsatz von 2 Stk
Long Stroke Vibration Exciter

m Jahr 2016

Durchführung von dynamischen Messungen im Jahr 2016

Tragwerk km 215,362 - Unterführung Wels Albrechtsstraße

Objekt	Unterführung Wels Albrechtsstraße
Strecke	4013
km	215,362
Brückentyp	einfeldriges WIB Tragwerk mit Schotteroberbau
Spannweite L	7,7 m
Lagerungsart	beidseitig gelenkige Lagerung - Elastomerlager, eine Seite längsfest, eine Seite längsbeweglich
Brückenschiefe α_{TW-WL}	90°
Rechnerisch ermittelte erste Eigenfrequenz f_1 (RailAIXpert)	$f_1 = 8,57 \text{ Hz}$
Lehr'sche Dämpfung gemäß EN 1991-2 (ohne $\Delta\zeta$)	$\zeta_{EN 1991-2} = 1,5 + 0,07 * (20 - 7,7) = 2,36 \%$
Örtliches Vzg	200 km/h

Tragwerk km 215,362 - Unterführung Wels Albrechtsstraße

Tragwerk km 215,362 - Unterführung Wels Albrechtsstraße

Objekt "Unterführung Wels Albrechtsstraße", Strecke 4013, km 215,362
Frequenzspektrum aus manuellen Frequenzsweep
Sensor A1 - Erregerkraft $F_0 = 346,2 \text{ N}$

Messergebnisse bei Anregung der Brücke mit 2 Stk „Long Stroke Shakern“

Messtechnisch ermittelte erste Eigenfrequenz $f_{1,M}$	$f_{1,M} = 14,0 \text{ Hz}$	$f_{1,Rechnung} = 8,57 \text{ Hz}$	Faktor 1,63
Messtechnisch ermittelte Lehr'sche Dämpfung ζ_M	$\zeta_M = 6,38 \%$	$\zeta_{EN 1991-2} = 2,36 \%$	Faktor 2,70

$$\zeta_M = \frac{f_{1,2} - f_{1,1}}{f_{1,1} + f_{1,2}} = 6,38 \%$$

Tragwerk km 198,873 - Straßenunterführung Breitenbrunn

Objekt	Straßenunterführung Breitenbrunn
Strecke	4012
km	198,873
Brückentyp	einfeldriges WIB Tragwerk mit Schotteroberbau
Spannweite L	9,0 m
Lagerungsart	Stahllinienlager, einbetonierte Schiene über gesamte Tragwerksbreite (= tlw. Einspannung)
Brückenschiefe α_{TW-WL}	90°
Rechnerisch ermittelte erste Eigenfrequenz f_1 (RailAIXpert)	$f_1 = 7,44 \text{ Hz}$
Lehr'sche Dämpfung gemäß EN 1991-2 (ohne $\Delta\zeta$)	$\zeta_{EN 1991-2} = 1,5 + 0,07 * (20 - 9,0) = 2,27 \%$
Örtliches VzG	200 km/h

Tragwerk km 198,873 - Straßenunterführung Breitenbrunn

Objekt "Straßenunterführung Breitenbrunn", Strecke 4012, km 198,873
Frequenzspektrum aus manuellen Frequenzsweep
Sensor A1 - Erregerkraft $F_0 = 692,4 \text{ N}$

Messergebnisse bei Anregung der Brücke mit 2 Stk „Long Stroke Shakern“			
Messtechnisch ermittelte erste Eigenfrequenz $f_{1,M}$	$f_{1,M} = 18,70 \text{ Hz}$	$f_{1,\text{Rechnung}} = 7,44 \text{ Hz}$	Faktor 2,51
Messtechnisch ermittelte Lehr'sche Dämpfung ζ_M	$\zeta_M = 6,90 \%$	$\zeta_{\text{EN 1991-2}} = 2,27 \%$	Faktor 3,04

$$\zeta_M = \frac{f_{1,2} - f_{1,1}}{f_{1,1} + f_{1,2}} = 6,90 \%$$

Durchführung von dynamischen Messungen im Jahr 2016

Resonanzkurve der vertikalen Tragwerksbeschleunigung NACH Miteinbeziehung Messergebnisse

ENDERGEBNISSE NACH DURCHFÜHRUNG DER SCHRITTE 3 bis 7

Berechnungsergebnisse RailAIXpert für Stahl Tragwerke - Beurteilung Icx

Betrachtete Zugtypen	HSLM-A Züge, Icx Typen, Railjet Typen, ICE-BR401, ICE-T1-411, DOSTO		Grenzwert ist für alle betrachteten Zugtypen eingehalten (HSLM-A Züge, Icx Typen, Railjet Typen, ICE-BR401, ICE-T1-411, DOSTO)
Geschwindigkeitsbereich	60 bis 300 km/h in 5 km/h Schritten		Grenzwert wird von HSLM-A Zügen, ICE-BR401, ICE-T1-411 oder DOSTO überschritten, aber keine Überschreitung von Railjet Typen und Icx Typen (eingetragen wird der Maximalwert)
			Grenzwert wird von Railjet überschritten und Railjet liegt höher als Icx (es können aber auch HSLM-A, ICE-BR401, ICE-T1-411 und DOSTO über dem Grenzwert und höher als Railjet und Icx liegen)
			Grenzwert wird von Icx überschritten und Icx liegt höher als Railjet (es können aber auch HSLM-A, ICE-BR401, ICE-T1-411 und DOSTO über dem Grenzwert und höher als Railjet und Icx liegen)

ERGEBNISSE Typ STAHL

Normgemäße Berechnung gemäß EN 1991-2 und Richtlinie dyn. Berechnung von 60 bis 300 km/h

Auswertung im Vz_g*1,20 Bereich inkl. vorhandener Messergebnisse

Nr.	Strecke	KM	Objekt
1	2305	67,865	Objekt
2			Objekt
3			Objekt
4	2305	68,971	Objekt
5	2305	69,597	Objekt
6	2305	69,753	Objekt
7	2305	70,858	Objekt
8	2305	72,062	Objekt
9	2306	85,850	Objekt
10	2306	92,754	Objekt
11	2306	94,328	Objekt
12	2306	95,204	Objekt
13	2306	117,466	Objekt
14	2307	127,271	Objekt
15			Objekt
16	2307	127,271	Objekt
17			Objekt
18	2307	127,390	Objekt
19			Objekt
20	2307	140,366	Objekt
21	2307	140,366	Objekt
22	4301	166,410	Tragwe
23			Tragwe
24	4301	169,876	Tragwe
25	4301	172,221	Tragwe
26	4301	173,743	Tragwe
27	4301	174,259	Tragwe
28	4012	198,873	Tragwe
29			Tragwe
30	4013	215,362	Tragwe
31			Tragwe
32	4013	218,037	Tragwe
33			Tragwe
34	4013	237,234	Tragwe
35			Tragwe
36	4013	237,857	Tragwe
37			Tragwe

- Railjet_A1 (Min)
- Railjet_A1 (Max)
- Railjet_A2 (Min)
- Railjet_A2 (Max)
- Railjet_B1 (Min)
- Railjet_B1 (Max)
- Railjet_B2 (Min)
- Railjet_B2 (Max)
- Railjet_C1 (Min)
- Railjet_C1 (Max)
- Railjet_C2 (Min)
- Railjet_C2 (Max)
- Railjet_D1 (Min)
- Railjet_D1 (Max)
- Railjet_D2 (Min)
- Railjet_D2 (Max)
- Railjet_E1 (Min)
- Railjet_E1 (Max)
- Railjet_E2 (Min)
- Railjet_E2 (Max)
- Railjet_F1 (Min)
- Railjet_F1 (Max)
- Railjet_F2 (Min)
- Railjet_F2 (Max)
- Railjet_G1 (Min)
- Railjet_G1 (Max)
- Railjet_G2 (Min)
- Railjet_G2 (Max)
- Railjet_H1 (Min)
- Railjet_H1 (Max)
- Railjet_H2 (Min)
- Railjet_H2 (Max)
- ICX-1 ÖBB (07/2014) RSL (HG) (Min)
- ICX-1 ÖBB (07/2014) RSL (HG) (Max)
- ICX-1 ÖBB (07/2014) RSL max (Min)
- ICX-1 ÖBB (07/2014) RSL max (Max)
- ICX-2 ÖBB (07/2014) RSL (HG) (Min)
- ICX-2 ÖBB (07/2014) RSL (HG) (Max)
- ICX-2 ÖBB (07/2014) RSL max (Min)
- ICX-2 ÖBB (07/2014) RSL max (Max)
- ICX-3 ÖBB (07/2014) RSL (HG) (Min)

m	Auswertung im Vz _g *1,20 Bereich Maximales Biegemoment Grenze: LM71 mit α = 1,21 und SW/2 und V/0 bei Durchlaufr.)	Auswertung im Vz _g *1,20 Bereich Maximale Endverdrehung (RL Dynamik: φ _{End,gr} = 6,7 %)
	2597 kNm	-0,88 %
	2570 kNm	-0,73 %
	2575 kNm	-0,83 %
	2340 kNm	-0,96 %
	-1027 kNm	-0,99 %
	-5068 kNm	0,85 %
	1580 kNm	1,33 %
	379 kNm	-0,35 %
	1962 kNm	0,92 %
	2138 kNm	0,70 %
	2746 kNm	-1,11 %
	5064 kNm	-0,74 %
	3850 kNm	2,02 %
	7724 kNm	-1,85 %
	2708 kNm	-2,18 %
	7154 kNm	1,67 %
	1498 kNm	1,14 %
	1465 kNm	1,05 %
	2889 kNm	-1,57 %
	2889 kNm	-1,57 %
	-11816 kNm	1,07 %
	5118 kNm	0,67 %
	1265 kNm	-0,34 %
	1265 kNm	-0,34 %
	1028 kNm	0,80 %
	1028 kNm	0,80 %
	1607 kNm	0,92 %
	1607 kNm	0,92 %
	2895 kNm	0,78 %
	2895 kNm	0,78 %
	354 kNm	0,61 %
	354 kNm	0,61 %

ERGEBNISSE Typ BETON

Berechnungsergebnisse RailAIxpert für Beton Tragwerke - Beurteilung Icx

Betrachtete Zugtypen	Alle HSLMA Züge, Alle ICE 2 Typen (400 und 411), Alle Rajlet Typen, Alle 14 Typen
Geschwindigkeitbereich	80 bis 300 km/h in 5 km/h Schritten
LFS Langsamfahrstrecke - für dynamische Beurteilung nicht relevant	

Grenzwert ist für alle betrachteten Zustufen eingehalten
 Grenzwert wird von HSLMA oder ICE Typen überschritten, aber keine Überschreitung von Rajlet und Icx
 Grenzwert wird von Rajlet überschritten und Rajlet liegt höher als Icx (es können auch HSLMA und ICE Typen über Grenzwert liegen)
 Grenzwert wird von Icx überschritten und Icx liegt höher als Rajlet (es können auch HSLMA und ICE Typen über Grenzwert liegen)

Nr.	Strecke	KM	Objekt	Beton Ost 2	Tragwerktyp	Spannweite	Normale Berechnung nach EN1991-2 von 60 km/h bis 300 km/h		Vorhanden in Vzg. 1,20 in Icx		Bauart nach Sondermessung
							Eigenfrequenz RA/Adapt 1. Beigform	Maximale positive Beschl. (ONR _{max} = 6,0 m/s²)	Berechnung mit MESSWERTEN Innerhalb Vzg 1,20	Berechnung mit MESSWERTEN Innerhalb Vzg 1,20	
1	2300	23.874	Objekt 0002 - Unterführung Wirtschaftsweg 03 und Wildkrüchlers	Rahmen (zweifeldig)	NEIN	400 km/h	5,34 Hz				
2	2300	24.626	Unterführung Landesstraße B 213	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	16,00 m	6,09 Hz			
3	2300	25.265	Unterführung Landesstraße 1, 2/138	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	9,34 m	8,17 Hz			
4	2300	25.529	Eisenbahnbrücke über Kl. Tuhn und Wirtschaftsweg Mf	Platte DL	NEIN	300 km/h	16,70 m	4,64 Hz	7,60 m/s²	9,68 kNm	2,14%
5	2300	26.263	Eisenbahnbrücke über Wirtschaftsweg Mf	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	8,68 m	8,14 Hz			
6	2300	27.028	Eisenbahnbrücke über Wildkrüchlers - Objekt 0019	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	10,25 m	7,69 Hz			
7	2304	27.420	Eisenbahnbrücke über Bahnhofsstraße - Objekt 0003 - TW Ges 7	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	9,70 m	7,87 Hz			
8	2304	27.420	Eisenbahnbrücke über Bahnhofsstraße - Objekt 0003 - TW Ges 9	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	9,70 m	8,20 Hz			
9	2304	28.239	Eisenbahnbrücke über Wirtschaftsweg Mf + Objekt 0004	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	13,00 m	6,04 Hz			
10	2304	28.985	Eisenbahnbrücke über LB19 - Objekt 0005 - TW Ges 7/9	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	10,89 m	7,58 Hz			
11	2304	29.177	Eisenbahnbrücke über Gr. Tuhn, TW Ges 7+9	Plattenbalken DL	NEIN	300 km/h	18,00 m	7,54 Hz			
12	2304	29.403	Quering Unterführung Mf - Objekt 0007 - TW Ges 7/9	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	7,60 m	8,11 Hz			
13	2304	29.855	Objekt 0008 - Bahnhofspassage Bahnhof Tullnerfeld - TW 4 (Ges 7)	Platte DL	NEIN	300 km/h	11,59 m	11,57 Hz			
14	2304	30.576	Durchlass Pfandorfer Graben (Ges 7/9)	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	2,40 m	10,12 Hz			
15	2304	31.207	Objekt 0010 - Eisenbahnbrücke über UF K023, TW Ges 7	Platte DL	NEIN	300 km/h	8,20 m	11,18 Hz			
16	2304	31.316	Durchlass Pfandorfer Graben	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	2,40 m	10,20 Hz			
17	2304	31.810	EB-Brücke über Hochweggraben (TW Ges 7)	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	9,30 m	8,04 Hz			
18	2304	31.810	EB-Brücke über Hochweggraben (TW Ges 9)	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	9,30 m	8,03 Hz			
19	2304	32.604	EB-Brücke über UF M08 - TW Ges 1 und 9	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	8,00 m	8,56 Hz			
20	2304	33.977	Objekt 0012 - Eisenbahnbrücke über Weg M00, TW Ges 7	Rahmen (zweifeldig)	NEIN	300 km/h	15,54 m	4,55 Hz			
21	2304	34.627	EB-Brücke über UF Bahnhofsstraße - Objekt 0013 - TW Ges 1 und 2	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	14,64 m	6,30 Hz			
22	2304	38.659	EB-Brücke über Unterführung L223 - Objekt 0021 - TW Ges 7	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	9,80 m	7,89 Hz			
23	2304	38.659	EB-Brücke über Unterführung L223 - Objekt 0021 - TW Ges 9	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	9,80 m	8,07 Hz			
24	2304	41.469	EB-Brücke über Wirtschaftsweg M07, Objekt 0018	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	9,10 m	8,11 Hz			
25	2304	48.004	Objekt 0022 - Eisenbahnbrücke über die 110	Platte DL	NEIN	300 km/h	22,00 m	6,23 Hz			
26	2304	53.903	Straßenbrücke - Objekt 0027	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	14,20 m	3,97 Hz			
27	2304	54.310	EB P3 über L5129	Rahmen geschlossen	NEIN	300 km/h	13,00 m	11,00 Hz			
28	2300	66.293	EB P4 Wirtschaftsweg TW Ges 1	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	2,16 m	10,91 Hz	0,76 m/s²	0,96 kNm	0,61%
29	2300	66.293	EB P4 Wirtschaftsweg TW Ges 3	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	2,20 m	10,96 Hz	0,66 m/s²	0,66 kNm	0,56%
30	2300	66.293	EB P4 Wirtschaftsweg TW Ges 4	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	2,20 m	10,96 Hz	0,66 m/s²	0,66 kNm	0,56%
31	2300	68.008	Obj P9 Durchgang	Rahmen geschlossen	JA	240 km/h	3,30 m	50,25 Hz			
32	2300	70.027	Objekt S2 - Brücke über die L5152	Platte	JA	240 km/h	3,95 m	8,66 Hz			
33	2300	72.608	Objekt S4 - Brücke über die L5153 - TW Ges 3	Platte	NEIN	240 km/h	2,60 m	101,41 Hz			
34	2300	73.607	Objekt S5 - Brücke über L5153 - TW Ges 4	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	3,19 m	8,04 Hz			
35	2300	73.607	Objekt S5 - Brücke über L5153 - TW Ges 3	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	3,19 m	8,04 Hz			
36	2300	73.112	Objekt S6 - Brücke über den Sierbach - TW Ges 3	Plattenbalken	NEIN	240 km/h	2,50 m	8,20 Hz			
37	2300	73.326	Brücke über die L5177 - TW Ges 3 / 4	Platte	NEIN	240 km/h	10,60 m	10,26 Hz			
38	2300	76.287	Brücke über die L5205 - TW 1	Platte	NEIN	240 km/h	17,00 m	6,50 Hz			
39	2300	76.287	Brücke über die L5205 - TW 2	Platte	NEIN	240 km/h	14,50 m	7,40 Hz			
40	2300	76.581	Objekt L2 - Brücke über den Marktbach TW 1 und TW 2	Platte	JA	240 km/h	12,43 m	9,02 Hz			
41	2300	78.533	Objekt L5 - Brücke über den Marktbach TW Ges 3 bzw. 4	Platte DL	NEIN	240 km/h	16,00 m	7,01 Hz			
42	2300	78.939	Objekt L2 S242 U1 A - Brücke über die L5242	Platte	NEIN	240 km/h	14,89 m	11,65 Hz			
43	2300	80.506	Objekt L7 - Brücke über den Roggenbach, TW Ges 1 und TW Ges 2	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	8,20 m	8,13 Hz			
44	2300	80.506	Objekt L8 - Brücke über eine Gemeindefahrstr. in Pöchlarn - TW Ges 1	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	8,93 m	8,28 Hz			
45	2300	81.721	Unterführung eines Wirtschaftsweges	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	7,80 m	8,00 Hz			
46	2300	82.520	Objekt M8 - Unterführung des Weverbaches, TW Ges 1 und TW Ges 2	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	4,70 m	10,13 Hz			
47	2300	86.780	Objekt M7 - TW Ges 1+2	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	12,33 m	6,45 Hz			
48	2300	86.780	Objekt M7 - TW Ges 3+4	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	12,33 m	6,60 Hz			
49	2300	87.111	Objekt M8 - TW Ges 1+2	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	5,70 m	9,25 Hz			
50	2300	87.111	Objekt M8 - TW Ges 3+4	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	5,70 m	9,23 Hz			
51	2300	87.770	Objekt M5 - TW Ges 1+2	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	13,75 m	12,73 Hz			
52	2300	87.770	Objekt M5 - TW Ges 3+4	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	13,75 m	12,77 Hz			
53	2300	88.008	Objekt M0 - TW Ges 1+2	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	7,73 m	8,11 Hz			
54	2300	88.008	Objekt M0 - TW Ges 3+4	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	7,73 m	8,17 Hz			
55	2300	88.612	Objekt M1 - TW Ges 1+2	Rahmen geschlossen	JA	240 km/h	3,48 m	56,23 Hz			
56	2300	88.612	Objekt M1 - TW Ges 3+4	Rahmen geschlossen	JA	240 km/h	3,48 m	56,20 Hz			
57	2300	89.413	Obj M13 Dostangerrne TW Ges 1 und 2	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	8,15 m	8,56 Hz			
58	2300	89.413	Obj M13 Dostangerrne TW Ges 3 und 4	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	8,15 m	8,49 Hz			
59	2300	89.750	Objekt M14 A - TW Ges 1+2	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	5,45 m	7,61 Hz			
60	2300	89.750	Objekt M14 A - TW Ges 3+4	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	5,45 m	7,61 Hz			
61	2300	84.410	Objekt P03A - Fußwegunterführung Lochenstraße in Pöchlarn - TW Ges 1	Platte	NEIN	240 km/h	6,30 m	302,96 Hz	0,21 m/s²	0,21 kNm	0,21%
62	2300	84.410	Objekt P03A - Fußwegunterführung Lochenstraße in Pöchlarn - TW Ges 2	Platte	NEIN	240 km/h	6,45 m	304,86 Hz	0,21 m/s²	0,21 kNm	0,21%
63	2300	95.057	Objekt P03A FußRAdwegunterführung Pflasterstraße in Pöchlarn - TW Ges 1	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	2,40 m	174,84 Hz	0,66 m/s²	0,66 kNm	0,66%
64	2300	95.057	Objekt P04 - Weingraben	Rahmen	NEIN	240 km/h	3,95 m	176,92 Hz			
65	2300	95.057	Objekt P05 - Brücke über den Erlauf	Platte	NEIN	240 km/h	2,60 m	176,92 Hz			
66	2300	95.988	Objekt P06 - Weingraben Hitz in Pöchlarn - TW Ges 1	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	4,90 m	124,40 Hz	0,78 m/s²	0,78 kNm	0,78%
67	2300	96.143	Objekt P07 - Unterführung der Neudorfstraße L5319 - TW Ges 1	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	16,30 m	11,97 Hz			
68	2300	97.150	Unterführung der Neudorfstraße L5319 - TW Ges 2	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	16,30 m	12,00 Hz			
69	2300	97.150	Unterführung der Neudorfstraße L5319 - TW Ges 3	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	16,30 m	12,00 Hz			
70	2300	97.150	Unterführung der Neudorfstraße L5319 - TW Ges 4	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	16,30 m	12,00 Hz			
71	2300	104.720	Objekt Y1 - Verankerung Restbetonbrücke	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	3,35 m	49,33 Hz			
72	2300	105.431	Objekt Y2 - Brücke über den Sierbach, 1. Abschnitt	Rahmen geschlossen	JA	240 km/h	8,34 m	8,70 Hz			
73	2300	105.448	Objekt Y3 - Brücke über die L5320 bei Sarling, TW Ges 1	Rahmen geschlossen	NEIN	240 km/h	8,95 m	8,54 Hz			
74	2300	109.818	Objekt Y004 (HL-Strecke 1)	Rahmen geschlossen	NEIN	276 km/h	6,00 m	29,34 Hz			
75	2300	109.818	Objekt Y004 (HL-Strecke 1)	Rahmen geschlossen	NEIN	276 km/h	4,45 m	45,81 Hz			
76	2300	109.818	Objekt Y004 (HL-Strecke 1)	Platte	NEIN	276 km/h	3,79 m	18,268 Hz	0,68 m/s²	0,68 kNm	0,68%
77	2300	109.818	Objekt Y004 (HL-Strecke 1)	Rahmen offen	NEIN	276 km/h	3,79 m	18,84 Hz			
78	2300	110.861	Objekt Y05 - Brücke über die L6046 (HL-Strecke 1)	Platte	NEIN	276 km/h	13,39 m	5,92 Hz			
79	2300	111.236	Objekt Y06 - Personenergangung (HL-Strecke 1)	Rahmen geschlossen	NEIN	276 km/h	4,40 m	41,91 Hz			
80	2300	112.374	Objekt Y07 - Brücke über den Erlauf (HL-Strecke 1)	Rahmen geschlossen	NEIN	276 km/h	3,85 m	13,51 Hz			
81	2300	115.881	Objekt K2 - Unterführung Blindbach - TW Ges 1	Rahmen geschlossen	NEIN	276 km/h	8,74 m	9,15 Hz			
82	2300	115.881	Objekt K2 - Unterführung Blindbach - TW Ges 2	Rahmen geschlossen	NEIN	276 km/h	8,74 m	9,17 Hz			
83	2300	117.047	Obj BAI Personenergangung Blindenmarkt TW Ges 3	Rahmen geschlossen	NEIN	276 km/h	3,95 m	46,00 Hz			
84	2300	117.047	Obj BAI Personenergangung Blindenmarkt TW Ges 4	Rahmen geschlossen	NEIN	276 km/h	3,95 m	46,00 Hz			
85	2300	120.142	Objekt BA 6.1 - Eisenbahnbrücke über die L6026, TW Ges 3 bzw 4	Rahmen geschlossen	NEIN	276 km/h	9,75 m	7,81 Hz			
86	2307	127.138	Unterführung Sägewerk - TW Ges 13 und 25	Rahmen geschlossen (Gewölbe)	NEIN	240 km/h	5,45 m	29,74 Hz			
87	2307	127.138	Unterführung Sägewerk - TW Ges 13 und 25	Rahmen geschlossen (Gewölbe)	NEIN	240 km/h	5,26 m	1 kNm	0,32 m/s²	0,32 kNm	0,32%
88	2307	131.901	Eisenbahnbrücke über die L6285 - TW Ges 3	Platte	NEIN	240 km/h	9,05 m	8,85 Hz			
89	2300	131.901	Eisenbahnbrücke über die L6285 - TW Ges 4	Platte	NEIN	240 km/h	9,05 m	8,87 Hz			

Bei den Eisenbahnbrücken Typ BETON verbleibt KEIN einziges Tragwerk

Nr.	Strecke	KM	Objekt	Beton Ost 2	Tragwerktyp	Spannweite	Normale Berechnung nach EN1991-2 von 60 km/h bis 300 km/h		Vorhanden in Vzg. 1,20 in Icx		Bauart nach Sondermessung
							Eigenfrequenz RA/Adapt 1. Beigform	Maximale positive Beschl. (ONR _{max} = 6,0 m/s²)	Berechnung mit MESSWERTEN Innerhalb Vzg 1,20	Berechnung mit MESSWERTEN Innerhalb Vzg 1,20	
189	4013	223.605	Bachbrücke über den Zellingerbach TW1	Rahmen	NEIN	256 m	141,92 Hz				
190	4013	223.605	Bachbrücke über den Zellingerbach TW2	Rahmen	NEIN	256 m	142,09 Hz				
191	4013	224.320	Straßenunterführung Durchlass Lambach	Rahmen	NEIN	4,79 m	10,58 Hz				
192	4013	224.420	Unterführung Schrienerleustraße TW1	Platte	NEIN	9,06 m	9,94 Hz				
193	4013	225.426	Unterführung Schrienerleustraße TW2	Platte	NEIN	9,06 m	9,06 Hz				
194	4013	225.647	Unterführung Lambach	Platte	NEIN	1,73 m	91,46 Hz				
195	4013	227.547	Schwaigbachdüdt TW1 - A	Platte	NEIN	7,80 m	11,37 Hz				
196	4013	227.547	Schwaigbachdüdt TW2 - A	Platte	NEIN	7,80 m	11,37 Hz				
197	4013	227.547	Schwaigbachdüdt TW1 - B	Plattenbalken DL	NEIN	13,30 m	8,54 Hz				
198	4013	227.547	Schwaigbachdüdt TW2 - B	Plattenbalken DL	NEIN	13,28 m	8,05 Hz				
199	4013	227.547	Schwaigbachdüdt TW1 - C	Platte	NEIN	11,00 m	9,29 Hz				
200	4013	227.547	Schwaigbachdüdt TW2 - C	Platte	NEIN	11,00 m	8,12 Hz		</		

Schritt 8:

**Ableitung von Maßnahmen für die EINZIGE verbleibende
Brücke mit Grenzwertüberschreitung**

Maßnahme für das einzige Tragwerk mit Grenzwertüberschreitung

Strecke	km	Bezeichnung	Stützweite	a_{vorh}	a_{zul}
2307	127,271	A08-Url-Vorlandbrücke Achse-10-20 (Stahl-Deckbrücke) $v_{ZG} = 200 \text{ km/h}$	16,10 m	$6,23 \text{ m/s}^2$ (bei $V = 195 \text{ km/h}$)	$6,00 \text{ m/s}^2$

Empfohlene Maßnahmen für das angeführte Tragwerk:

Da die Railjet Typen bereits seit einem längeren Zeitraum mit Geschwindigkeiten von bis zu $V = 200 \text{ km/h}$ über das Tragwerk fahren und es bis dato trotz rechnerisch ermittelter vertikaler Tragwerksbeschleunigungen von bis zu $a_{\text{max,Rechnung}} = 6,17 \text{ m/s}^2$ (vgl. $l_{cx} \cdot a_{\text{max,Rechnung}} = 6,23 \text{ m/s}^2$) zu keiner negativen Veränderung (Destabilisierung) der Gleislage gekommen ist, wird der Zugtyp l_{cx} mit den folgenden Einschränkungen **ohne Maßnahmen** freigegeben:

¶

Wichtiger Hinweis:

Die mit der Software RailAIXpert für die 321 untersuchten Eisenbahnbrücken rechnerisch ermittelten Endergebnisse gelten nur unter Berücksichtigung der örtlich zulässigen maximalen Geschwindigkeit v_{ZG} vom Jahr 2016 und unter Miteinbeziehung von Ergebnissen durchgeführter dynamischer Messungen zur Kalibration des Rechenmodells. Die Auswertung der Berechnungsergebnisse erfolgte bis $v_{ZG} \cdot 1,20$.

¶

Bei zukünftigen Änderungen der v_{ZG} Geschwindigkeit ist die dynamische Beurteilung für den geänderten Geschwindigkeitsbereich neu durchzuführen.

Zusammenfassung der entwickelten Beurteilungsmethodik

Einwirkung

**Zugverkehr im Streckennetz der ÖBB
(Railjet, ICE, ICx)**

**Jeder beliebige Zugtyp kann in die
Datenbank eingepflegt werden**

Widerstand

**321 Bestandsbrücken auf
Hochgeschwindigkeitsstrecken**

**Alle Brückenparameter sind in
Tragwerksdatenblätter vorhanden**

Dynamische Antwort

**Dynamische Berechnung
mit
RailAIxpert**

**Durchführen der normgemäßen
Berechnung im Schritt 2**

**KRITISCHE
TRAGWERKE IDENTIFIZIERT**

**KRITISCHE
TRAGWERKE IDENTIFIZIERT**

Ausführen der Schritte 3 bis 7

- 1,5 % Zusatzdämpfung bei Rahmentragwerken
- Miteinbeziehung Messergebnisse
- Miteinbeziehung zulässige Maximalgeschwindigkeit v_{ZG}
- Durchführen statische Kontrolle (Rahmeneckmoment)
- Räumliche FE-Berechnung

**Messergebnisse dyn. Parameter der
kritischen Tragwerke vorhanden ?**

JA

Anpassung Berechnung mit
gemessenen Parametern

**VERBLEIBENDE
KRITISCHE TRAGWERKE**

**ABLEITUNG VON
MASSNAHMEN**

NEIN

**MESSUNG dyn. Parameter
DURCHFÜHREN**

Anpassung Berechnung mit
gemessenen Parametern

**VERBLEIBENDE
KRITISCHE TRAGWERKE**

Messbeginn vor Sonnenaufgang

Mond

Messende bei Sonnenuntergang